Opgørelse:
Sørbyhuset II ApS Egebjergvej Sørbymagle, 4200 Slagelse 58 54 50 91. 20 96 52 88.

Dato: 27.01.03.

Lis og Mogens Hesselberg
Krogtoften 29
4140 Borup

Vedrørende: Møllevang 44, 4140 Borup (Salgs nr. 21) Type: 108 m² 57 52 69 13/40 85 93 68

1. Skabsleverance efter eget valg se tilbud fra HTH af 02.01.03			+ 80.888 kr.
2. Montering af ekstra skabe og sokkelskuffer i køkken			+ 1.700 kr.
5. Installation til lys under overskabe			+ 2.450 kr.
7. Afdækning mod loft i køkken			+ 1.200 kr
8. Standard vask i køkken udgår (det er rigeligt)			- 300 kr.
10. Montering af skydedøre soveværelset			+ 2.000 kr
12. Montering af ekstra skabe, spejl og spothylle i badeværelse			+ 1.100 kr.
13. Montering af spot i badeværelse			+ 500 kr
14. Standard vask i badeværelse udgår (det er rigeligt)			- 300 kr.
15. Montering af skabe i værelse 07 og 08 udgår			- 600 kr
16. Standard skabsleverance udgår			- 33.772 kr
17. Vindue og karnap i stue flyttes, ændringer i skillevægge se tegning 1			U.B.
18. Vindue i badeværelse blændes af for skur se tegning 1			U.B.
19. Ekstra dør i karnap se tegning 1 (fast parti er fratrukket)			+ 4.100 kr.
20. Alle dørkarme, indfatning og fodlister overfladebehandles med hvidpigmenteret ludolie			U.B.
OBS dør til badeværelse åbner indad se ny tegning 1 af 11.10.02			U.B.
21. Standard glasvæv på alle vægge i rum 01, 02, 03, 05, 06, 07 og 08 (vedlægger min pris fra maler)			+ 23.791 kr.
22. Alle lofter leveres ludbehandlet			+ 4.320 kr.
24. 2 stk. lysudtag i væg med afbryder ved terrassedør se tegning 1 af 11.10.02			+ 1.950 kr.
26. 38 m2 ekstra fliser på terrasse og ved gavl se tegning 1			+ 15.200 kr
27. Vindue i bryggers leveres med råglas (fra badeværelset)			U.B.
28. Aftræk til tørretumbler			+ 1.500 kr.
29. 3 stk. ekstra antennestik se tegning 1 (hvis du ikke ønsker kan vi slette dem)			+ 3.600 kr.
30. 2 stk. ekstra telefonstik se tegning 1se tegning 1 af 11.10.02			+ 2.850 kr.
31. Der udføres korrespondance afbryder i bryggers, køkken og stue			+ 5.400 kr.
33. Vægehængt toilet Ifø cera hvid (3893) med mat forkromet trykknap (96356) og kirsebær træsæde			+ 5.300 kr.
34. 2 stk. vinger i bruseniche 60 cm brede og 205 cm høje			+ 3.075 kr.
35. 5 cm opkant ved bruseniche (Diagonalt)			+ 500 kr.
36. Ventilator med hygrostat i badeværelse			+ 1.950 kr
37. Stikkontakt i badeværelse placeres over badeværelsesbord			U.B.
38. Fliser på gulv i rum 01, 02 og 04 Stalton Nordkap 11,5 x 24	138 kr. pr. m2		
standard	130 kr.		
17 m2 x	8 kr. =		+ 289 kr.
39. Fliser på vægge i bruseniche Cerdomus Biancaneve 25 x 33 cm.	168 kr. pr. m2		
standard	130 kr.		
8 m2 x	38 kr. =		+ 388 kr.
40. Trægulv Timberman Ask Hvidolieret i rum 05, 06, 07 og 08		389 kr. pr. m²	
Membran, lim afdækning		40 kr. pr. m²	
Spartling og montering		170 kr. pr. m²	
		599 kr. pr. m²	
Standard gulvbelægning udgår		120 kr. pr. m²	
	68 m² x	479 kr. =	+ 32.572 kr.
41. Vinyl i rum 03 Harmony dess 38097			+ 625 kr.
42. Skur forlænges se tegning 1			+ 12.500 kr.
43. Udvendig vandhane udfor bryggers			+ 1.500 kr
44. Damixa Jupiter blandingsbatteri vvs nr. 701934.6xx erstatter standard i badeværelse			+ 810 kr.
45. Damixa Jupiter blandingsbatteri vvs nr. 705754.6xx erstatter standard i køkken			+ 768 kr.
46. Damixa Jupiter termostatblandingsbatteri vvs nr. 727818.6xx erstatter standard i bruseniche			+ 1.224 kr.
47. Brusersæt vvs nr. 737622.6xx erstatter standard brusersæt			+ 780 kr
			+ 179.858 kr.